

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

1) OBJETO

Compra de aparelhos de ar condicionado e higienização de “máquinas” ar condicionado.

2) OBJETIVO

Melhorar o ambiente de trabalho.

O condicionamento do **ar** é um sistema que refrigera ambientes fechados, fazendo com que este fique refrigerado. Podendo até melhorar a qualidade do **ar**, umidade e movimento com opção do controle da temperatura desejada para o ambiente.

3) JUSTIFICATIVA

As salas do Gerente Executivo, Chefe Operacional e Chefe Administrativo ficam em uma posição do prédio que recebe a luz do nascer do sol até as 12 h. Isso faz com que a sensação térmica seja elevada. Outra característica do prédio é a cobertura com telhas de amianto, faz o ambiente ficar com temperaturas bem elevadas até o fim do dia.





4) DESCRIÇÃO/QUANTITATIVO

TEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO ITEM
01	PÇ	01	Ar condicionado frio 12.000 btus split, *comum, **gabinete e suporte de plástico de engenharia e ***condensadora barril. (INSTALADO) ****Considerar todas as peças (fios, tubos, calhas, etc)
02	PÇ	02	Ar condicionado frio 9.000 btus split, *comum, ** gabinete e suporte de plástico de engenharia e ***condensadora barril. (INSTALADO) ****Considerar todas as peças (fios, tubos, calhas, etc)
03	PÇ	03	Higienização completa (Máquina setor administrativo, máquina sala da segurança do trabalho e máquina da guarita 02)

Observações e recomendações:

Os 03 aparelhos a serem instalados deverão ter toda instalação nova, não poderá usar os componentes existentes das máquinas antigas. O orçamento deverá considerar a retirada dos aparelhos já instalados. (os mesmos deverão ser encaminhados para o galpão 33 onde será feita a desmobilização patrimonial). Após a instalação o responsável pela mobilização irá fixar tarjeta de identificação e mobilização;

*Ar condicionado inverte são econômicos, porém os de modelo comum são indicados pra locais próximos ao mar e os aparelhos do tipo Inverter instalados próximo ao litoral tem a placa rapidamente danificada.

** A indicação em usar materiais de plástico é necessária devido às condições climáticas (as máquinas ficam posicionadas recebendo vento nordeste, que carregam muita maresia).

*** A condensadora barril, também conhecida como circular e redonda, é até 30% mais leve que a outra opção. Além disso, a saída de ar vertical facilita a dissipação de ar.

**** Sugiro que antes de a empresa apresentar orçamento, que seu técnico venha até as dependências do Porto e veja onde serão instalados;

5) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O pagamento poderá ser efetuado através de depósito em conta (prazo entre 10 (dez) e 20 (vinte) dias) contados a partir da entrega do material e certificação da Nota Fiscal, ou boleto bancário (prazo de 30 (trinta) dias) contados a partir da entrega do material e certificação da Nota Fiscal. Tanto o boleto quanto a conta para o depósito tem que estar vinculada ao CNPJ constante na Nota Fiscal. A Nota Fiscal deverá vir acompanhada das certidões negativas de débitos fiscais, quais sejam: prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e INSS; Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada; Regularidade relativa ao FGTS, Certidão Negativa Trabalhista e de Falência e Concordatas;

6) LOCAL E DADOS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

Os materiais acima citados serão entregues e montados quando solicitados em até 5 (cinco) dias úteis, na filial da SC Participações e Parcerias SA-SCPAR – Porto de Laguna, localizada à Avenida Getulio Vargas, nº 728, Magalhães, Laguna/SC (Terminal Pesqueiro de Laguna). Nos seguintes horários: das 8:00h as 12:00h e das 13:00h as 18:00h de segunda a sexta feira. O responsável pelo recebimento e conferência do produto deverá ser alguém da administração do Porto ou pessoa indicada por ela. A empresa contratada é responsável por todo o ônus referente a entrega dos produtos na SCPAR de Laguna, assumindo os encargos pertinentes ao fornecimento e montagem do(s) produto(s), bem como taxas, impostos, fretes e demais despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o(s) mesmo(s).

Laguna, 06 de março de 2023.

Denis Dauri Schaimann
Coordenador Operacional Portuário
SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR
SCPar Porto de Laguna CNPJ 07.293.552/0002-65



Assinaturas do documento



Código para verificação: **HPP55U64**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DENIS DAURI SCHAIMANN (CPF: 030.XXX.649-XX) em 06/03/2023 às 17:33:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/07/2021 - 16:52:49 e válido até 23/07/2121 - 16:52:49.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDAyNDdfMjQ3XzlwMjNfSFBQNTVVNjQ=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000247/2023** e o código **HPP55U64** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.